

某低层建筑勘察方法及持力层合理建议

□ 贵州省建筑设计研究院 张应恩

摘要 建筑物根据层数可分1~3层为低层建筑，4~6层为多层建筑，7~9层为中高层建筑，10~30层为高层建筑，30层以上称为超高层建筑，根据使用功能的不同，规模大小不一，根据规模大小不同和场地地质情况，会采用不同的勘察方法和选用不同的基础持力层，采用不同的基础形式，本项目从经济安全的角度出发，建议采用了经济安全的基础形式，同时节省了施工工期，保证了工程质量。

关键词 建筑规模；勘察方法；持力层；基础形式

1、工程概况

本建筑物总建筑面积约为3075平方米，建筑物为地下1层，埋深约2.3m，地上2层，层高4.2m。本期新建建筑采用钢筋混凝土框架结构，拟建物对地基不均匀沉降的敏感程度一般；单柱柱底荷载最大标准值约为2500kN，拟采用柱下混凝土条形基础。

2、工程地质条件

根据本次钻探资料，场地内岩土构成较为简单，自上而下依次有碎石层，素填土、基岩，岩土性质分述如下：（1）碎石层（Q_{m1}）：灰色，均匀，密实，由粒径为30mm-50mm的碎石分两层压实而成，场区均有分布，层厚为1m。（2）素填土（Q_{d1}）：褐黄色，稍密，由块石、碎石和粘土组成，块石和碎石含量较少，填筑时间较长，结构较紧密，含块石直径为0.20-1.50m，分布于整个场地，厚5.00-8.20m。多在7.00m左右。填土堆积时间为2003年，至今已近10年，自由堆填后用重车压实，目前已完成自重固结；块石、碎石含量约为10%，块石、碎石为中等风化石灰质岩石。（3）白云岩（T1d）：石灰岩，灰—深灰色，薄夹中厚层，细晶质，致密状，具缝合线构造。局部地段节理发育，节理面呈红色，岩心表面有小溶洞、小溶蚀裂隙，并具方解石粗脉和团块。岩质坚硬，岩心完整呈短柱状和柱状，具中～微风化。

3、勘察方法及持力层选择

本建筑为地下1层，地上2层，根据建筑物的结构形式及单柱荷载大小，由于该地区为岩溶地区，若采用桩基础形式，需进行一柱一孔进行钻探施工，同时若采用桩基础，基础施工费用较大。由于场地平均填土厚度大于15m，填筑时间较长，填土已固结稳定，若选用下伏基岩作为持力层，平均桩长大于15m，人工开挖孔桩难度大，施工工期长，因此，本项目从场地情况分析，建议采用浅基础形式，同时在场地柱位位置钻探不少于30%的控制性钻孔。同时建议换填1m级配碎石，分层碾压密实。换填后选用碎石层作为基础持力层，此方法及提高持力层承载力特征值，同时也可调整建筑物建成后沉降的均匀性。场地换填后，为取得换填层（基础拟选用持力层）的力学参数，在场地内选用6个点进行了两组静荷载试验，试验结果如表1：

表1

荷载试验点岩性	试验编号	承载力特征值fak(kpa)	变形模量E ₀ (Mpa)
碎石素填土	Z1#	200	33.0

碎石素填土	Z2#	200	46.2
碎石素填土	Z3#	200	21.0
碎石素填土	Z4#	200	43.1
碎石素填土	Z5#	200	22.6
碎石素填土	Z6#	200	19.9

根据荷载试验结果，建议素填土换填层承载力特征值fak=200Kpa；变形模量E₀=19.9Mpa。

在每个静载试验点旁均布置了一个密度点。灌水法密度试验深度50CM，每点均取样做含水率。结果如表2：

表2

试验编号	湿密度(g/cm ³)	含水率(%)	干密度(g/cm ³)	最大干密度(g/cm ³)	压实系数
1#	2.34	8.4	2.14	2.2	0.97
2#	2.35	8.0	2.16	2.2	0.98
3#	2.28	5.7	2.15	2.2	0.97
4#	2.37	9.1	2.15	2.2	0.97
5#	2.30	5.7	2.16	2.2	0.98
6#	2.33	7.5	2.15	2.2	0.97

根据密度试验结果，碎石换填层压实系数控制在≥0.97。根据试验结果，结合建筑物结构形式及荷载大小，建议采用碎石层作地基持力层使用，基础形式可采用独立基础或柱下混凝土条形基础。

4、结论

本项目从建筑物特点和场地特点出发，选用合理的勘察方法和合理的持力层，既节约了勘察费用和基础施工费用，又节省了施工工期，同时也满足建筑荷载对地基持力层的要求，建成后3年，建筑物使用效果良好，未见不均匀沉降变形现象。C

参考文献：

[1]地基处理实用技术，中国铁道出版社。

[2]贵州省地方标准，贵州建筑工程技术规范DB22/46-2004，贵阳：贵州科技出版社，2004。

[3]强夯地基处理技术规程，中国工程建设标准化协会标准，2010年，南宁。

[4]工程地质手册第四版，中国建筑工业出版社，2006年。

[5]贵州建筑工程技术规范，2004年。